




Ř E Z A - A'



Ř E Z B - B'



Ř E Z C - C'



POPIS KONSTRUKCÍ

1. Stávající betonová plocha
2. Stávající betonová opěrná zeď
3. Betonový silniční obrubník 100/30/15 cm, uložený naležato do betonového lože z betonu tř. C12/15. Vnější hrana je v úrovni stávající plochy - 3,2 m
4. Betonová zpevněná plocha ze zámkové dlažby ve spádu 2% - 5,7 m²
 - Betonová zámková dlažba 20/10/8 cm v barvě přírodní
 - Podsypan pod betonovou zámkovou dlažbu drtí frakce 4/5 mm - 2 cm
 - Hutněný štěrkový násyp ze štěrku frakce 22/32 mm v tl. 20 cm
 - Upravený terén
5. Štěrkový zásyp za palisádami, ze štěrku frakce 22/32 mm. Štěrka bude zasypána vrstvou humusu v tl. 10 cm a zatravněna. Mezi štěrkem a palisádami bude vložena Nopová fólie
6. Betonové palisády KADENT 11/18 cm v délce 40, 60 a 80 cm osazené do betonového lože z betonu tř. C12/15. Horní úroveň palisád je v převýšení 10 cm, nad úroveň betonové zámkové dlažby - 5,1 m

Kreslil:	Peška	Vypracoval:	Peška	Odpovědný projektant:	Peška
Jiří Peška	Jiří Peška	Jiří Peška	Jiří Peška	Jiří Peška	Jiří Peška
Kraj:	Karlovarský	MÚ:	Kraslice	PEŠKA JIŘÍ	
Investor: MĚSTO Kraslice Nám. 28 října 1438, 358 20 Kraslice				Projektování jednoduchých a drobných staveb	
				Pohraniční stráž 1801, 358 01 Kraslice	
				IČO: 187 31 627 Mob. 602 143 528	
				e-mail: JirkaPeska@seznam.cz	
Akce:				Formát:	2x A4
ODSTAVNÁ PLOCHA PRO KONTEJNERY SEPAROVANÉHO ODPADU na p.p.č. 42/1 v ulici Pohraniční stráž, k.ú. Kraslice Objekt 02				Datum:	04/2016
				Účel:	PD
				Číslo zakázky:	03/2016
				Měřítko:	1 : 25
				Kótováno v:	v cm
Obsah:				Číslo výkresu:	4
ŘEZY					