



POZNÁMKA

VŠECHNY KONKRÉTNÍ NÁZVY VÝROBKŮ UVEDENÉ V TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JSOU POUZE ORIENTAČNÍ A NEJSOU ZÁVAZNÉ. SLOUŽÍ JAKO MOŽNÝ PŘÍKLAD NAVRŽENÝCH PRVKŮ S POŽADOVANÝMI TECHNICKÝMI VLASTNOSTMI. ZHOTOVITEL JE MŮŽE NAHRADIT VÝROBKY A MATERIÁLY STEJNÝCH PARAMETRŮ S OHLEDEM NA ZACHOVÁNÍ FUNKČNOSTI A KVALITY DÍLA.



VÝPIS ŘEZIVA

KONSTRUKCE PODLAHY

TRÁM 80/120	DL. 4,02; 4,4; 4,86; 5,28; 5,61; 5*8,80	0,654 m3
SLOUPEK 80/80	DL. 0,12*4+0,32*4+0,52*10 DL. (0,12+0,32+0,52)*7	0,088 m3
BAČKORA 80/80	DL. 0,6*)13+21)	0,131 m3
ZAVĚTROVÁNÍ PRKNA TL.25 mm		0,500 m3

OBVODOVÝ ROŠT PRO UCHYCENÍ DESEK OSB

TRÁM 80/80	DL. 3,87*2; 8,78; 2,78*2	0,141 m3
SLOUPEK 80/50	DL. 0,53*(4+6)	0,021 m3
LAŤ 50/60	DL. (0,87+0,82+0,82+0,71)*4	0,039 m3

HRANĚNÉ ŘEZIVO CELKEM 1,574 m3

PODLAHA

FOŠNY TL.50	51,79 m2	2,590 m3
DESKY OSB TL.22 mm (PERO DRÁŽKA)	51,79 m2	
OBKLAD BOKŮ DESKY OSB TL.15 mm	20,40 m2	
ZATĚŽOVÝ KOBRECE VE DVOU BARVÁCH	120,81 m2	

OSTATNÍ MATERIÁL

ÚHELNIKY A SPOJKY "BOVA"  
SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY (VRUTY, SVORNIKY, KOTVY DO PODLAHY)  
PROVĚTRÁVACÍ HLINIKOVÉ MŘÍŽKY 100/100 mm 16 ks


POZNÁMKA

SLOUPKY PÓDIA KOTVIT DO STUPNIC A PODSTUPNIC JEVIŠŤOVÝCH STUPŇŮ POMOCÍ PROFILŮ "BOVA"  
NA SPOJE KONSTRUKCE POUŽIT PLECHOVÉ PŘÍPRAVKY BOVA  
K UCHYCENÍ FOŠEN A OSB DESEK BUDOU POUŽITY VRUTY  
DO BOKŮ PÓDIA OSADIT Z KAŽDÉ STRANY 4 PROVĚTRÁVACÍ MŘÍŽKY 100/100 mm


ZATĚŽOVÝ KOBRECE BUDE I NA PŘÍSTUPOVÝCH PLOCHÁCH Z FOYER A NA SCHODIŠŤOVÝCH STUPNÍCH PODĚL "SEZENÍ"  
PODSTUPNICE BUDOU BEZ OBKLADU, NA HRANU STUPNĚ BUDE POUŽITA LIŠŤA "L"  
STÁVAJÍCÍ PVC POD KOBERCEM BUDE ODSTRANĚNO, PLOCHA PŘESTĚRKOVÁNA A PŘEBROUŠENA – 48,62 m2

PRO PROVEDENÍ ČELA SPODNÍHO PÓDIA BUDOU DEMONTOVÁNA SEDADLA VE 4.ŘADĚ A PO DOKONČENÍ PRACÍ ZPĚT OSAZENA

Z4 – SLOUPEK ZÁBRADLÍ



Z5 – VÝPLŇ ZÁBRADLÍ



ROZMĚR SÍŤE (mm)	MNOŽSTVÍ (KS)
1250x750	4 ks
1400x750	6 ks
1300x750	8 ks

VÝMĚRY JSOU UVEDENY BEZ ZTRATNĚHO

Kreslil: hp designjet 500	Vypracoval: Ing.Michálková	HIP: Ing.Michálková	ING.HELENA MICHÁLKOVÁ - PPP Nová Kyselka 36, Kyselka IČ 10343911 tel. 353 941 154
Investor : MĚSTO KRASLICE	Formát : 6A4	Datum : 04/2014	Účel : DSP
Akce : KRASLICE - KINO Rozšíření způsobu užívání kina	Č. zakázky : 04/2014	Měřítko : 1:50	Kótováno : mm
Obsah výkresu : VYROVNÁNÍ PLOCHY HLEDIŠTĚ	Č. výkresu : D.1.1.5		