



ZAKLOPENÍ OTVORU  
PO TOČITÉM SCHODIŠTI



POŽÁRNÍ ODOLNOST BUDE ZAJIŠTĚNA PODHLEDEM V MÍSTNOSTI č.231

VÝPIS OCELI

I 100	dl.1650,	3 ks,	42 kg
I 100	dl. 500,	3 ks,	12 kg
L80.80	dl.1650,	2 ks,	27 kg
pl.4 žebr.	1550x1500,	1 ks,	75 kg
ocel B500B	celkem :		153 kg



ORIENTAČNÍ VÝPIS ŘEZIVA  
(profily a délky budou upřesněny po odkrytí konstrukce)  
hranol 140/160 dl. 1,8m 1ks  
dl. 2,4m 1ks  
hranol 140/140 dl. 1,0m 3ks  
dl. 0,5m 2ks  
CELKEM 0,172 M3

DEMONTÁŽ PODLAHY V PŮDNÍM PROSTORU PRO MONTÁŽ VZT POTRUBÍ  
POZOR PODLAHA NENÍ POCHOZÍ (mezi střešními vazníky jsou u spodní pásnice vloženy ocelové nosníky I, do kterých jsou uloženy trámy s podbitím Heraklitem)  
-odstranit geotextilii  
-odstranit tepelnou izolaci (2x 100 mm rohož z minerální vlny)  
-odstranit parozábranu  
-rozebrat dřevěný rošt z prken POZOR ROŠT NENÍ POCHOZÍ  
-montáž potrubí musí být prováděna z montážní lávky zavešené na nosné konstrukci  
-po ukončení montáže VZT potrubí bude zpět proveden rošt, nová parotěsná zábrana a tepelná izolace. Původní tepelná izolace bude přidána na sousední plochu

- VYBOURANÉ ZDIVO
- ZAZDÍVKY OTVORŮ ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH
- OSADIT NOVÉ DVEŘE A STÁVAJÍCÍ OTVOR DOZDÍT
- STÁVAJÍCÍ DVEŘE VYBOURAT VČ.ZÁRUBNĚ A OSADIT NOVÉ
- STÁVAJÍCÍ DVEŘE VYBOURAT VČ.ZÁRUBNĚ A OSADIT NOVÉ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ (IV.etapa)

Č.míst.	Účel místnosti	Plocha (m2)	Podlaha	Úprava povrchů	Poznámka
301	Strojovna VZT	30,28	Keramická dlažba + soklík 100 mm - skladba S3	UP1	podlahu doplnit po vybouraných příchách
305	Technická místnost	3,67	Stěrka + dielektrický koberec - skladba S4	UP1	

VEŠKERÉ NOVÉ PROSTUPY STĚNAMI A STROPY MEZI POŽÁRNÍMI ÚSEKY BUDOU UTĚSNĚNY POŽÁRNÍ UCPÁVKOU S GARANTOVANOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ MIN. EI45

POZNÁMKA  
Prostupy pro VZT zařízení koordinovat s dodavatelem zařízení

VYBAVENÍ STROJOVNY VZT HASIČÍMI PŘÍSTROJI  
typ S5 – 1 ks

Vypracoval: Ing.Michálková	Vypracoval: Ing.Diviš	HIP: Ing.Michálková	ING.HELENA MICHÁLKOVÁ - PPP Nová Kyselka 36, Kyselka IČ 10343911 tel. 353 941 154
Investor :	MĚSTO KRASLICE	Formát :	1050x470 mm
Akce :	KRASLICE - KULTURNÍ DŮM REKONSTRUKCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY - IV.ETAPA SO - 02 Rekonstrukce a stavební úpravy	Datum :	01/2015
		Účel :	DPS
		Č. zakázky :	18/2014
		Měřítko : 1:50	Kótováno : mm
Obsah výkresu :	PŮDORYS 3.NP	Č. výkresu :	02-1.07