



PŮDORYS I.NP – VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ ±0,000 a -0900



Řez C-C



PŘÍČKY  
-kotvit do zdiva pomocí chemických kotev  
-výška příček: míst.č.103 – 3530 mm  
míst.č.108a, 108b – 2700 mm

OPLÁSTĚNÍ PROSTORU NAD ROZVADĚČEM  
-opláštění deskami SDK ke stropu  
-hloubka rozvaděče 250 mm  
-prostor pod rozvaděčem zůstane volný

POZNÁMKA  
STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠATEN VIZ.VÝKR. č. 02 – 1.08

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO  
NOVÉ ZDIVO – PLYNOSILIKÁT  
(KP) MINERÁLNÍ STROPNÍ PODHLED 13x600x600mm – barva bílé hrana A15 SV=3000mm – č.144  
(SP) STROPNÍ PODHLED ZE SÁROKARTONOVÝCH DESEK desky do vlhkého prostředí SV=3000 mm – č.103 SV=2600 mm – č.107, 108a, 108b  
(R1) VSTUPNÍ ROHOŽ – ČISTIČÍ ZÓNA Základem rohože jsou Al profily šířky 27 mm, které jsou spojeny nerezovým lankem a odděleny pryžovými mezikroužky (rohož lze rolovat). Do profilů prostřídat gumové a textilní pásy v šedé barvě. Celková plocha – 8,08 m2 Výška rohože vč. pásků 22 mm. Hliníkový rám L – 12,76 m Náběhový rám – 1,75 m (přidat ve vstupních dveřích) Nově osazené dveře "P13/P" výškově přizpůsobit rohoži

- (R2) VSTUPNÍ ROHOŽ – ČISTIČÍ ZÓNA 6,24m2 Základem rohože jsou Al profily šířky 27 mm, které jsou spojeny nerezovým lankem a odděleny pryžovými mezikroužky (rohož lze rolovat). Do profilů prostřídat gumové a textilní pásy v šedé barvě. Celková plocha – 6,24 m2 Výška rohože vč. pásků 22 mm. Hliníkový rám L – 10,42 m Náběhový rám – 1,75+1,45 m (přidat ve vstupních dveřích a dveřích "4/P") Nově osazené dveře "P13/L" a "4/P" výškově přizpůsobit rohoži

- LAVIČKA dl.1500 mm, konstrukce ocelová, sedák a opěradlo z ocelové kulatiny povrchová úprava práškovou barvou RAL (dodávka investora)

LEGENDA MÍSTNOSTÍ (IV.etapa)

Č.míst.	Účel místnosti	Plocha (m2)	Podlaha	Úprava povrchů	Poznámka
101	Zádveří	19,83	kamenná dlažba - mramor	bez úprav	místnost není přemětem rekonstrukce
102	Kancelář info.	19,87	PVC	UP1 částecná 4m2	místnost není přemětem rekonstrukce; pouze částečná úprava elektroinstalace
103	Sprcha personál	2,71	keramická dlažba - skladba S2	UP1 + UP2 + UP4	práh sprchy dle systémového řešení viz.ZTI (150x200 mm plynosilikát) Vybavení: držák na mýdlo, věšákové háčky 3ks
104	Kancelář	28,22	PVC - stávající	UP1	podlahovou krytinu chránit před poškozením
106	Zádveří	6,24 1,84	původní teraco + čistící rohož původní mramorová dlažba + čistící rohož	UP1	výškově upravit dveře "P13/P"
107	Předsíňka a úklidový kout	12,67	keramická dlažba - skladba S2	UP1 + UP2	Vybavení: odpadkový koš, zrcadlo do obkladu 600x500mm
108a	WC personál	1,35	keramická dlažba - skladba S2	UP1 + UP2 + UP4	Vybavení: odpadkový koš, držák na toaletní papír
108b	WC personál	1,35	keramická dlažba - skladba S2	UP1 + UP2 + UP4	Vybavení: odpadkový koš, držák na toaletní papír
109	Vestibul	110,26	stávající kamenná dlažba - mramor - skladba S5	UP1	podlahovou rytinu chránit před poškozením; vybavení 2ks laviček dl. 1500mm
110	Kancelář	19,83	stávající koberec	UP1	podlahovou krytinu chránit před poškozením
112	Šatna	12,87	PVC + soklík - skladba S6	UP1	
113	Šatna	15,03	PVC + soklík - skladba S6	UP1	
144	Kancelář	19,53	PVC + soklík - skladba S6	UP1	
146	Zádveří	6,24	původní teraco + čistící rohož	UP1	výškově upravit dveře "P13/L" a "P/4"
147	Kancelář	28,72	zářezový koberec + soklík - skladba S7	UP1	

Vypracoval: Ing.Michálková	Zodpovědný projektant: Ing.Michálková	HIP: Ing.Michálková	ING.HELENA MICHÁLKOVÁ - PPP Nová Kyselka 36, Kyselka IČ 10343911 tel. 353 941 154
Investor :	MĚSTO KRASLICE	Formát :	630x530 mm
Akce :	KRASLICE - KULTURNÍ DŮM REKONSTRUKCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY - IV.ETAPA SO - 02 Rekonstrukce a stavební úpravy	Datum :	01/2015
		Účel :	DPS
		Č. zakázky :	18/2014
		Měřítko :	1:100
		Kótováno :	mm
Obsah výkresu :	PŮDORYS 1.NP	Č. výkresu :	02-1.04