


ZMĚNA DISPOZICE
PŮDORYS 2.NP – VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ +2,480



TABULKA MÍSTNOSTÍ							
C.	Účel místnosti	Plocha (m2)	Původní podlaha	Nová podlaha	Úprava povrchů	Obklady keramické	Poznámka
218	Chodba	13,85	PVC+lité teraco	Keramická dlažba + soklik 100 mm (dl. 14,4 m) Skladba S1		bez obkladu	Vybourání stávajících obkladů 3,10 m2, doplnit omítku
219	Maskérna 1 (muži)	11,11	PVC+parkety	PVC + soklový profil		U umyvadla výška 1,5 m (1,8 m2)	Demontáž stolků kotvených ke zdi vč. zrcadlové plochy Vybourání stávajících obkladů 3,54 m2 Vybourat bělinou obklady 1,5 m2, doplnit omítku
220	Předsíňka	1,93	Lité teraco	Keramická dlažba + soklik 100 mm (dl. 14,4 m) Skladba S1		Obklad niky u umyvadla (3,44 m2)	
221	WC muži	1,54	Lité teraco	Keramická dlažba		Obklad výška 2,0 m	Vybourání stávajících obkladů 4,68 m2, doplnit omítku
222	Předsíňka	2,37	Lité teraco	Keramická dlažba + soklik 100 mm (dl. 14,4 m) Skladba S1		Obklad niky u umyvadla (2,90 m2)	
223	WC ženy	1,17	Lité teraco	Keramická dlažba		Obklad výška 2,0 m	Stěna zavěšeného WC z desek SOK
224	Sprcha	1,64	Lité teraco	Keramická dlažba		Obklad výška 2,0 m	
225	Maskérna 2 (sólo)	7,04	PVC+parkety	PVC + soklový profil		U umyvadla výška 1,5 m (2,4 m2)	
226	Maskérna 3 (ženy)	20,20	PVC+parkety	PVC + soklový profil		U umyvadla výška 1,5 m (2,98 m2)	Demontáž stolků kotvených ke zdi vč. zrcadlové plochy Vybourání stávajících obkladů 2,98 m2

LEGENDA :

- kanalizační potrubí
- studená voda – potrubí PPR (PN 16)
- teplá voda – potrubí PPR třívrstvé s vnitřní vrstvou čedičových vláken (PN 16)
- Vx

vodovodní stoupačky
- průběžné potrubí
- klesající potrubí
- stoupající potrubí

- WC1

kombi WC s vodorovným odtokem a hlubokým splachováním, sedátko
- WC2

závěsné WC s předstěnovou konstrukcí, sedátko
- U1

umyvadlo s otvorem pro stojánkovou baterii 55 cm + sifon chrom + stojánková dřezová páková chromová baterie
- U2

umyvadlo nábytkové s otvorem pro stojánkovou baterii 65x38,5 cm + sifon chrom + stojánková umyvadlová páková chromová baterie
- U3

umyvadlo nábytkové s otvorem pro stojánkovou baterii 80x38,5 cm + sifon chrom + stojánková umyvadlová páková chromová baterie
- S

sprchová vanička 900x900 mm + sprchová chromová baterie + sprchová sada (ruční sprcha+tyč+hadice) + sprchové dveře zalamovací 900 mm, bílý rám s bezpečnostním sklem

navrhil:		zodp. projektant:		HIP :		Ing. Michaela PELIKÁNOVÁ projektová kancelář Botanická 256, Dalovice u Karlovyh Varů tel 604 207 652									
Ing. M. Pelikánová		Ing. M. Pelikánová		Ing. Helena MICHÁLKOVÁ -PPP											
Kraj:		KARLOVARSKÝ		Nová Kyselka 36 Kyselka											
Obec:		KRASLICE													
Investor:		MÚ Kraslice				Autorizace:									
Datum:		Stupeň:		Zakázkové číslo:											
5/2015		DPS		15—P—15											
<div>Kulturní dům Kraslice – V. etapa Rekonstrukce zázemí herců</div> <div>3.5 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE</div>															
Příloha:						Měřítko:	Formát:	Číslo přílohy:							
Půdorys 2.NP – úroveň +2,48						1:50	4x A4	3.5.3							